

## Bilag 4

### Kortfattet oversigt for visse typer asbestarbejde

Definitioner:

- 1) Ved *nedrivning* forstås fuldstændig fjernelse af asbestholdigt materiale inden for et afgrænset område.
- 2) Ved *reparation* forstås indkapsling og forsegling af asbestholdigt materiale, som er i hel stand.
- 3) Ved *vedligeholdelse* forstås udsparthing eller forsegling af små områder med små huller samt forsegling af enkelte intakte uperforerede asbestholdige plader eller inddækning af asbestholdige tage.

	<b>1</b> Indvendig nedrivning af isolering	<b>1</b> Andet med risiko, fx nedtagning af skiferplader, der knuses	<b>1</b> Udvendig nedtagning af fx bølgeplader	<b>2</b> Reparation	<b>3</b> Vedligeholdelse
Registrering	X	X	X	X	X
Arbejdspladsvurdering	X	X	X	X	X
Arbejdsplan ved nedrivning inkl. rengøring	X	X	X		
Instruktion	X	X	X	X	X
Anmeldelse til Arbejdstilsynet	X	X	(X)		
Uddannelse (asbestcertifikat)	X				
Oplæring og instruktion ved asbestarbejde (fra 15.4.2006)		X	(X)		
Krav til virksomheden om dokumentation	X	X	X		
18-års aldersgrænse	X	X	X	X	X
Skiltning	X	X	X	X	X
Afskærmning af arbejdssted	X	X			

Åndedrætsværn påbudt	X	X	(X)		
Støvfvisende arbejdstøj	X	X	(X)		
Særligt omklædningsrum og baderum	X	X	(X)		
Adgang til omklædningsrum, håndvask og bruserum			X	X	X
Helbredsundersøgelser	X	X	(X)		
Registrering i protokol	X	X	(X)		

(X) Hvis risiko for ikke kun kortvarige og lave udsættelser for asbest som fx beskadigede (knuste) plader efter brand eller stormskader.